

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza . Kategoria Obiektu V
ADRES INWESTYCJI : Obręb 0019 Pieńczykówek, wieś Biebrza część dz.nr ewid.69/4 jedn.ewidencyjna ;204404_5 Gmina Rajgród
INWESTOR : GMINA RAJGRÓD
ADRES INWESTORA : 19-206 RAJGRÓD, UL.WARSZAWSKA 32
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018 r

WYKONAWCA :


mgr inż. *Maryla Majer*
upr. bud. 81/78/82

Data opracowania
styczeń 2018 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	SST 2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-03		0.6*0.6*9	m ²	3.24	
					RAZEM	3.24
2	KNR 2-01	SST 2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02		0.6*0.6*0.6*9	m ³	1.94	
					RAZEM	1.94
3	KNR 2-02	SST 3	Sopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ -beton B-30 (pod urządzenia)	m ³		
d.1	0203-01		0.6*0.6*0.6*9	m ³	1.94	
					RAZEM	1.94
4	KNR 2-23	SST 4	Osadzenie kotew do montażu urządzeń	kpl.		
d.1	0309-08		9	kpl.	9.00	
					RAZEM	9.00
5	KNR 2-01	SST 1	Obsianie trawą zagłębień uzupełnionych ziemią urodzajną (po wykonaniu fundamentów)	m ²		
d.1	0510-03		3.24	m ²	3.24	
					RAZEM	3.24
6	KNR 2-01	SST 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po urządzeniu siłowni	m ²		
d.1	0111-02		230.0	m ²	230.00	
					RAZEM	230.00
2			Montaż urządzeń			
7		SST 4	Dostawa i montaż pylonów	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		3	kpl.	3.00	
					RAZEM	3.00
8		SST 4	Dostawa i montaż wyciągu górnego	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
9		SST 4	Dostawa i montaż Steppera	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10		SST 4	Dostawa i montaż roweru	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
11		SST 4	Dostawa i montaż motyla	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
12		SST 4	Dostawa i montaż orbitek	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
13		SST 4	Dostawa i montaż wioślارza	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
14		SST 4	Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa (Ping Ponga)	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
15		SST 4	Dostawa i montaż ławek parkowych	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 analiza in- dywidualna	SST 4	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
		2		kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
17	d.2 analiza in- dywidualna	SST 4	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
18	d.2 analiza in- dywidualna	SST 4	Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00