

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262300-4 Betonowanie  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek  
ADRES INWESTYCJI : Obręb 0025 Stoczek dz.nr ewid.18/1  
INWESTOR : GMINA RAJGRÓD  
ADRES INWESTORA : 19-206 RAJGRÓD, UL.WARSZAWSKA 32

DATA OPRACOWANIA : luty 2019 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	SST 2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-03		0.6*0.6*8	m <sup>2</sup>	2.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
2	KNR 2-01	SST 2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-02		0.6*0.6*0.6*8	m <sup>3</sup>	1.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
3	KNR 2-02	SST 3	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> -beton B-30 ( pod urządzenia)	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01		0.6*0.6*0.6*8	m <sup>3</sup>	1.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
4	KNR 2-23	SST 4	Osadzenie kotew do montażu urządzeń	kpl.		
d.1	0309-08		9	kpl.	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
5	KNR 2-01	SST 1	Obsianie trawą zagłębień uzupełnionych ziemią urodzajną ( po wykonaniu fundamentów )	m <sup>2</sup>		
d.1	0510-03		0.6*0.6*8	m <sup>2</sup>	2.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
6	KNR 2-01	SST 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po urządzeniu siłowni	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-02		230.0	m <sup>2</sup>	230.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.00</b>
<b>2</b>			<b>Montaż urządzeń</b>			
7		SST 4	Dostawa i montaż pylonów	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		2	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
8		SST 4	Dostawa i montaż roweru	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9		SST 4	Dostawa i montaż Twistera	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10		SST 4	Dostawa i montaż motyla integracyjnego	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11		SST 4	Dostawa i montaż wioślارza	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12		SST 4	Dostawa i montaż Biegacza	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13		SST 4	Dostawa i montaż orbitek	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14		SST 4	Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15		SST 4	Dostawa i montaż piłkarzyków	kpl.		
d.2	analiza indywidualna		1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec . techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 analiza indywidualna	SST 4	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem	kpl.		
		4		kpl.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
17	d.2 analiza indywidualna	SST 4	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
		2		kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
18	d.2 analiza indywidualna	SST 4	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d.2 analiza indywidualna	SST 4	Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>