

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

- ODCINEK W1-W9

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,42	0,58						0,00
0+003,60	1,21	0,39	3,60	2,94	1,75	1,75	-1,19	-1,19
0+013,45	0,54	0,17	9,85	8,66	2,73	2,73	-5,92	-7,11
0+021,80	0,32	0,19	8,35	3,61	1,49	1,49	-2,13	-9,24
0+046,00	0,21	0,54	24,20	6,39	8,87	6,39	2,48	-6,76
0+068,50	0,47	0,66	22,50	7,62	13,58	7,62	5,96	-0,80
0+091,90	1,60	0,00	23,40	24,17	7,77	7,77	-16,41	-17,21
0+112,20	2,57	0,00	20,30	42,33	0,00	0,00	-42,33	-59,53
0+137,60	0,36	0,30	25,40	37,31	3,84	3,84	-33,47	-93,00
0+154,60	0,30	0,73	17,00	5,67	8,80	5,67	3,13	-89,87
0+181,90	0,52	0,47	27,30	11,20	16,38	11,20	5,18	-84,69
0+194,80	0,50	0,43	12,90	6,56	5,79	5,79	-0,77	-85,46
0+208,20	0,31	0,80	13,40	5,46	8,22	5,46	2,76	-82,71
0+216,85	0,57	0,46	8,65	3,85	5,45	3,85	1,60	-81,10
0+231,80	0,40	0,36	14,95	7,28	6,17	6,17	-1,10	-82,21
0+251,60	0,35	0,50	19,80	7,38	8,54	7,38	1,16	-81,05
0+262,60	0,62	0,44	11,00	5,30	5,18	5,18	-0,12	-81,17
0+270,10	1,22	0,36	7,50	6,89	3,00	3,00	-3,89	-85,06
0+279,00	0,72	0,44	8,90	8,63	3,56	3,56	-5,07	-90,13
0+287,60	0,72	0,44	8,60	9,65	3,40	3,40	-6,25	-96,38
0+309,60	1,52	0,35	22,00	30,25	6,71	6,71	-23,54	-119,91
0+322,15	1,23	0,26	12,55	7,88	8,60	7,88	0,72	-119,19
0+327,10	0,03	1,11	4,95	1,94	4,63	1,94	2,69	-116,50
0+332,30	0,75	0,76	5,20	1,96	12,80	1,96	10,85	-105,65
0+332,30	0,00	4,16						
RAZEM				252,90	147,25	110,72		

Nadmiar NASYP 105,65m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP