

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spsycharek  300.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.00	
					RAZEM	300.00
2 d.1	KNR 2-01 0206-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km na pow.200 m <sup>2</sup> rzędna terenu ist.120,4 m np.m spód nawierzchni +/-119,82 200.0*(120.2-119.82) na pow.100 m <sup>2</sup> rzędna terenu ist.(120,4+119,6+119,3)/2=119,96 m np.m 100.0*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  76.00  20.00	
					RAZEM	96.00
3 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  200.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.00	
					RAZEM	200.00
4 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 39 cm grubości warstwy po zagęszczeniu  100.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00	
					RAZEM	100.00
5 d.1	KNR 2-31 0115-01 0115-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- C 50/30  poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.00	
					RAZEM	300.00
6 d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 300.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.00	
					RAZEM	300.00
7 d.1	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II (56.3+5.33)*2	m  m	  123.26	
					RAZEM	123.26
8 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod obrzeże betonowa z oporem  0.2*0.2*poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.93	
					RAZEM	4.93
9 d.1	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.7	m  m	  123.26	
					RAZEM	123.26
10 d.1	KNR 2-23 0403-03		Barierki ochronne wstrzymujące 1 barierka = 1 m , ustawiane w odśpię co 20 cm 56.0	m  m	  56.00	
					RAZEM	56.00
<b>2</b>			<b>Przełożenie chodnika</b>			
11 d.2	KNR 2-31 0805-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk-do ponownego wbudowania (34.0+18.4)*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.40	
					RAZEM	52.40
12 d.2	KNR 4-01 0819-16		Oczyszczenie polbruku  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.40	
					RAZEM	52.40
13 d.2	KNR 2-01 0206-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km poz.11*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.86	
					RAZEM	7.86
14 d.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wsp do R=1,15 za materiał pochodzący z rozbiórki poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.40	
					RAZEM	52.40