

## ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY

Przebudowa drogi ul. Plancik w Rajgrodzie

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe	km	0,44		
2	Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny	szt	45,00		
3	Nasadzenia zastępcze	szt	45,00		
4	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m2	440,56		
5	Wykopy	m3	504,00		
6	Wykonanie przepustów fi 600-800	mb	8,00		
7	Wykonanie przepustów fi 400	mb	42,00		
8	Nasyp	m3	504,00		
9	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm	m2	2 239,89		
10	Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm	m2	2 217,93		
11	Warstwa ścieralna AC 11 gr. 4cm	m2	2 195,97		
12	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq$ 25% – 22 cm,	m2	559,97		
13	Geowłóknina	m2	559,97		
14	Stabilizacja cementem	m2	559,97		
15	Nawierzchnia pobocza chłonnego z gruntów niewysadzinowych, przepuszczalnych, gr. 80 cm	m3	483,20		
16	Humusowanie z obsiewem	m2	220,28		
17	Wykonanie zjazdów	m2	500,00		
18	Działki do podziału	szt	15,00		
19	Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
20	Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu	kpl	1,00		
Wartość netto					0,00 zł
Podatek VAT 23%					0,00 zł
Wartość brutto					0,00 zł