

ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY

Przebudowa drogi ul. Franciszka Zabiełskiego - ul. Podchoinki w Rajgrodzie

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe	km	0,43		
2	Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny	szt	15,00		
3	Nasadzenia zastępcze	szt	15,00		
4	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m2	1 248,66		
5	Wykopy	m3	91,24		
6	Wykonanie przepustów fi 600-800	mb	18,00		
7	Wykonanie przepustów fi 400	mb	8,00		
8	Wykonanie kanalizacji sanitarnej 160	mb	430,00		
9	Rozbiórka kanalizacji sanitarnej	mb	300,00		
10	Wykonanie kanalizacji deszczowej	mb	211,00		
11	Wykonanie wodociągu 110	mb	400,00		
12	Nasyp	m3	705,20		
13	Krawężnik 15x30	mb	450,00		
14	Nawierzchnia asfaltowa pobocza 5+4	m2	900,00		
15	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm	m2	2 199,12		
16	Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm	m2	2 177,56		
17	Warstwa ścieralna AC 11 gr. 4cm	m2	2 156,00		
18	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25% – 22 cm,	m2	549,78		
19	Geowłóknina	m2	549,78		
20	Stabilizacja cementem	m2	549,78		
21	Nawierzchnia pobocza z CNr 0-31,5 gr. 20cm	m2	327,44		
22	Humusowanie z obsiewem	m2	624,33		
23	Wykonanie zjazdów	m2	500,00		
24	Działki do podziału	szt	10,00		
25	Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
26	Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu	kpl	1,00		
Wartość netto					0,00 zł
Podatek VAT 23%					0,00 zł
Wartość brutto					0,00 zł