



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

IU.041.1.2013

KOSZTORYS OFERTOWY
NA BUDOWĘ PARKINGU W RAJGRODZIE

L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	KNNR-1 0111/0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,05		
2.	KNNR-6 0801/0600	Rozebranie podbudowy z betonu, grubość warstwy do 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km	m ²	168,1		
3.	KNNR-6 0805/0500	Rozebranie płytek z chodników betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km	m ²	34,0		
4.	KNNR-6 0803/0400	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km	m ²	8,8		
5.	KNNR-6 0806/0200	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km	m	26,0		
6.	KNR 4-04 0302/0100	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów o wysokości do 0,7 m z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km	m ³	1,2		
ROBOTY ZIEMNE						
7.	KNNR-1 0202/0802 0208/0102	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami na odległość 3 km	m ³	91,0		
8.	KNNR-1 0201/0701 0208/0101 0311/0100 0408/0300	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m ³	5,8		
PODBUDOWA						
9.	KNNR-6	Koryto wykonane mechanicznie na	m ²	508,2		

	0101/0100	całej szerokości jezdni w gruncie kategorii II-IV, głębokość koryta 10 cm				
10.	KNNR-6 0113/0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 15 cm	m ²	508,2		
11.	KNNR-6 0107/0100	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm	m ³	1,2		
ELEMENTY ULIC						
12.	KNNR-6 0403/0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	45,0		
13.	KNNR-6 0502/0200	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	27,2		
14.	KNNR-6 0502/0300	Wykonanie nawierzchni parkingów i wjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	523,4		
INNE ROBOTY						
15.	KNNR-6 01305/0300	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,0		
Razem wartość pozycji kosztorysu (wartość netto)						
Podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami						
Całkowita wartość wyceny (wartość brutto)						

Sporządził kosztorys:

Data sporządzenia: