

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytzn piwnica			
1.1		Posadzki piwnica			
1	KNR 4-04 d.1. 0804-01 1 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji rozbiórka kraty drzwiowej 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 2.73*4.15-3.27*1.27	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
3	KNR 4-04 d.1. 0301-03 1	Rozebranie podłozha z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 7.177*0.15	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
4	KNR 4-01 d.1. 0804-08 1	Zerwanie cokolika cementowego 16.510	m m	16.510	
				RAZEM	16.510
5	KNR 2-02 d.1. 1101-01 1	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 7.177*0.08	m ³ m ³	0.574	
				RAZEM	0.574
6	KNR 2-02 d.1. 1106-07 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 7.177	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
7	TZKNBK VII d.1. -49 1 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho. Folia PE 7.177	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
8	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm 7.177	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
9	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 7.177	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
10	KNR 2-02 d.1. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 7.177	m ² m ²	7.177	
				RAZEM	7.177
11	NNRNKB d.1. 202 2805-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3.746	m ² m ²	3.746	
				RAZEM	3.746
12	NNRNKB d.1. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zrównanie wysokości stopni biegu schodowego 3.27*1.27	m ² m ²	4.153	
				RAZEM	4.153
13	NNRNKB d.1. 202 2810-05 1	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 4.153+0.2*1.27*13	m ² m ²	7.455	
				RAZEM	7.455
14	NNRNKB d.1. 202 2809-02 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 6.02+4.15*2+2.73-1*2-2.35*2	m m	10.350	
				RAZEM	10.350
1.2		Ściany i sufity piwnica			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-17 d.1. 2609-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie powierzchni ścian piwnicznych 1.79*2.73+1.79*4.15*0.5	m ²		
			m ²	8.601	
				RAZEM	8.601
16	KNR 0-17 d.1. 2609-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1.79*2.73+1.79*4.15*0.5	m ²		
			m ²	8.601	
				RAZEM	8.601
17	KNR 4-01 d.1. 0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-01 d.1. 0710-01 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2.73*2.41+3.43*3.76*0.5+0.88*4.20-10	m ²	6.724	
				RAZEM	6.724
20	NNRNKB d.1. 202 0841-01 2 analogia	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach wykonanie warstwy podkładowej z tynku maszynowego na ścianach- wyrównanie powierzchni ścian 6.724+10	m ²		
			m ²	16.724	
				RAZEM	16.724
21	KNR 0-23 d.1. 0933-01 2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 16.724	m ²		
			m ²	16.724	
				RAZEM	16.724
22	KNR-W 2-02 d.1. 0846-01 2 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - tynk mozaikowy	m ²		
		16.724	m ²	16.724	
				RAZEM	16.724
23	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
1.3		Balustrada schodowa piwnica			
24	KNR 4-04 d.1. 0804-01 3	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		3.94	m	3.940	
				RAZEM	3.940
25	KNR-W 2-02 d.1. 1207-04 3 analogia	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg balustrda stalowa kuta z elementów typowych z pochwytym drewnianym 3.94	m		
			m	3.940	
				RAZEM	3.940
2		Hol i klatka schodowa na parterze			
2.1		Posadzki hol i klatka parter			
26	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.63*8.36+0.47*1.34+2.73*7.29+2.48*8.65+0.47*1.46	m ²	56.297	
				RAZEM	56.297
27	KNR 4-01 d.2. 0804-08 1	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		58.013	m	58.013	
				RAZEM	58.013
28	NNRNKB d.2. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zrównanie wysokości stopni biegu schodowego 59.354+1.27*3.21+1.27*3.43	m ²		
			m ²	67.787	
				RAZEM	67.787

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB d.2. 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 1.63*8.36+0.47*1.34+2.73*8.41+2.48*8.65+0.47*1.46	m ² m ²		
				59.354	
				RAZEM	59.354
30	NNRNKB d.2. 202 2810-05 1	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.27*(3.21+1.92)+1.27*(3.43+2.09)	m ² m ²		
				13.526	
				RAZEM	13.526
31	NNRNKB d.2. 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (3.21+1.92)+(3.43+2.09)+(8.83*2+0.14+1.63+0.15*4+4.0+0.64+4.02*0.64+2.73*2+2.31*2+8.65*2+0.47*2+2.48+1.02)-(0.9*8+1.5*3)	m m		
				58.013	
				RAZEM	58.013
2.2		Ściany i sufity hol i korytarz parter			
32	KSNR 3 d.2. 0306-02 2	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej wykucie lukserów 1.68*1.12*2	m ² m ²		
				3.763	
				RAZEM	3.763
33	KNR 2-02 d.2. 2103-02 2	Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 30 cm 1.25*1	m m		
				1.250	
				RAZEM	1.250
34	KNR 4-01 d.2. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.63*3.58+2.73*3.58-1.5*2.1-1.0*2.10)	m ² m ²		
				10.359	
				RAZEM	10.359
35	KNR 4-01 d.2. 0426-04 2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych (8.36*2+1.63+8.65*2+2.48*1.02)*1.3	m ² m ²		
				49.633	
				RAZEM	49.633
36	KNR 2-02 d.2. 0121-01 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm uzupełnienie miejsc po wykutych lukserach 3.763*0.06	m ² m ²		
				0.226	
				RAZEM	0.226
37	KNR 4-01 d.2. 0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 40	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
38	KNR 4-01 d.2. 0710-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 40	m ² m ²		
				40.000	
				RAZEM	40.000
39	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (8.83*2+0.14+1.63+8.65*2+0.47*2+2.48+1.48*1+1.46*1+1.02)*2.9+1.02*3.76*2+2.73*1.84+1.84*3.43*0.5*2+1.84*4.6*2-0.9*2.05*7-1.5*2.20*3-1.0*2.35-1.48*2*2.5-1.46*2*2.5-40+(0.15*4+4.0+0.64+4.02+0.64+2.73+1.46+1.48)*3.45-(8.83*2+0.14+1.63+0.15*4+4.0+0.64+4.02*0.64+2.73*2+2.31*2+8.65*2+0.47*2+2.48+1.02-0.9*8-1.5*3)*0.12	m ² m ²		
				132.020	
				RAZEM	132.020
40	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 3.93*1.27+3.86*1.27+0.47*1.46+0.47*1.48	m ² m ²		
				11.275	
				RAZEM	11.275
41	NNRNKB d.2. 202 0841-01 2 analogia	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach wykonanie warstwy podkładowej z tynku maszynowego na ścianach - wyrównanie powierzchni ścian klatki schodowej 1.02*3.76*2+1.84*3.43*0.5*2+1.84*4.6*2-(1.02*2+2.73+3.43*2+4.6*2)*0.12	m ² m ²		
				28.410	
				RAZEM	28.410
42	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 11.275	m ² m ²		
				11.275	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.275
43	KNR 2-02 d.2. 0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 132.02+40-28.410+2.73*1.84	m ² m ²	 148.633	
				RAZEM	148.633
44	KNR 0-23 d.2. 0933-01 2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej klatka schodowa 28.410	m ² m ²	 28.410	
				RAZEM	28.410
45	KNR-W 2-02 d.2. 0846-01 2 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - tynk mozaikowy klatka schodowa 28.410	m ² m ²	 28.410	
				RAZEM	28.410
46	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 11.275+1.48*(8.83*2+0.14+1.63+8.65*2+0.47*2+2.48+1.48*1+1.46*1+1.02)+(0.15*4+4.0+0.64+4.02+0.64+2.73+1.46+1.48)*2.03-0.63*(0.9*7+1)-1.5*0.78*3-1.08*1.48*2-1.46*1.08*2+2.73*1.84	m ² m ²	 98.729	
				RAZEM	98.729
47	KNR 0-23 d.2. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1.3*(8.83*2+0.14+1.63+0.15*4+4.0+0.64+4.02+0.64+2.73+8.65*2+0.47*2+2.48+1.48*2+1.46*2+1.02)-(0.9*7+1+1.5*3+1.48*2+1.46*2)*1.3	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
48	KNR 2-02 d.2. 1514-01 2	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 54.60	m ² m ²	 54.600	
				RAZEM	54.600
49	d.2. 2	Mocowanie listwy polistyrenowej np WD3 wg firmy NMC. (8.83*2+0.14+1.63+0.15*4+4.0+0.64+4.02*0.64+2.73*2+2.31*2+8.65*2+0.47*2+2.48+1.02)-(0.9*8+1.5*4)	m ² m ²	 45.863	
				RAZEM	45.863
50	KNR 2-02 d.2. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 1.02*2.73+1.17*2.73	m ² m ²	 5.979	
				RAZEM	5.979
51	KNR 2-02 d.2. 2004-01 2	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01obudowa rury hydrantowej 1.2*0.5	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
52	KNR 2-02 d.2. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 5.979	m ² m ²	 5.979	
				RAZEM	5.979
53	NNRNKB d.2. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm sufit modułowy 60x60 np płyta sufitowa AMF TERMOFON biały 1.63*8.36+2.48*8.65+2.73*5.63	m ² m ²	 50.449	
				RAZEM	50.449
2.3		Balustrada schodowa parter			
54	KNR 4-04 d.2. 0804-01 3	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji 3.93+3.72+0.19+1.46	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
55	KNR 4-04 d.2. 0804-01 3 analogia	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji rozbiórka kraty okiennej 1.3	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
56	KNR-W 2-02 d.2. 1207-04 3 analogia	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg balustrda stalowa kuta z elementów typowych z pochwytem drewnianym	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
57	KNR-W 2-02 d.2. 1209-04 3 analogia	Balustrady okienne proste z pochytem stalowym	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
3		Łazienki parter			
3.1		Posadzki łazienki parter			
58	KSNR 8 d.3. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-04 d.3. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3.03*2.05+3.03*2.07	m ²	12.484	
				RAZEM	12.484
60	NNRNKB d.3. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² -	m ²		
		12.484	m ²	12.484	
				RAZEM	12.484
61	NNRNKB d.3. 202 2805-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		12.484	m ²	12.484	
				RAZEM	12.484
3.2		Ściany i sufity łazienki parter			
62	KSNR 8 d.3. 0225-03 2	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KSNR 8 d.3. 0225-06 2	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 d.3. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3.03*4+2.05*2+2.07*2)*2.00-0.9*2.05*2-1.15*1.9*2	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660
65	KNR 4-01 d.3. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5.50*3.58	m ²	19.690	
				RAZEM	19.690
66	KNR-W 4-01 d.3. 0353-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.25*2	m	2.500	
				RAZEM	2.500
67	KNR-W 4-01 d.3. 0348-02 2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
		2.05*0.3*0.25	m ³	0.154	
				RAZEM	0.154
68	KNR 2-02 d.3. 0120-01 2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4ceg.	m ²		
		2.07*2*3.0-0.9*2.05*2	m ²	8.730	
				RAZEM	8.730
69	KNR 2-02 d.3. 0126-05 2	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
70	KNR 4-01 d.3. 0715-01 2	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m ² uzupełnienie ścian po skuciu glazury	m ²		
		(3.03*4+2.07*2+2.05*2)*2.0-2.05*0.9*2-1.15*1.9*2	m ²	32.660	
				RAZEM	32.660

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.3. 0708-02 2	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (1.9*2+1.15)*2*0.25	m m	 2.475	 2.475
				RAZEM	2.475
72	KNR 4-01 d.3. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3.03*4+2.07*2+2.05*2)*1.00	m ² m ²	 20.360	 20.360
				RAZEM	20.360
73	KNR 0-23 d.3. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (3.03*4+2.07*6+2.05*2)*3.0-2.05*0.9*2-0.8*2.05*4-1.15*1.9*2+(1.9*2+1.15*2)*2*0.25	m ² m ²	 74.350	 74.350
				RAZEM	74.350
74	KNR 2-02 d.3. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (3.03*4+2.07*6+2.05*2)*3.0-2.05*0.9*2-1.15*1.9*2+(1.9*2+1.15*2)*2*0.25	m ² m ²	 80.910	 80.910
				RAZEM	80.910
75	KNR 2-02 d.3. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 3.03*2.07+3.03*2.05	m ² m ²	 12.484	 12.484
				RAZEM	12.484
76	KNR 2-02 d.3. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 12.484	m ² m ²	 12.484	 12.484
				RAZEM	12.484
77	kalk. własna d.3. 2	Wyłożenie okien łazienkowych folią matową do wys min.2,0m 1.15*1.1*2	m ² m ²	 2.530	 2.530
				RAZEM	2.530
78	KNR 2-02 d.3. 2010-04 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 30 cm 1.5*3.0+1.0*3.0	m ² m ²	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
4	Sala konferencyjna parter				
4.1	Posadzki sala konferencyjna parter				
79	KNR 4-04 d.4. 0501-04 1	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 11.93*5.54+0.64*1.5*2+0.64*0.9-1.47*2.23	m ² m ²	 65.310	 65.310
				RAZEM	65.310
80	NNRNKB d.4. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - zrównanie wysokości stopni biegu schodowego 65.310	m ² m ²	 65.310	 65.310
				RAZEM	65.310
81	NNRNKB d.4. 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 65.310	m ² m ²	 65.310	 65.310
				RAZEM	65.310
82	NNRNKB d.4. 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 11.93*2+0.64*6+5.54*2-1.47-2.23-1.5*2-0.9	m m	 31.180	 31.180
				RAZEM	31.180
4.2	Ściany i sufity sala konferencyjna parter				
83	KNR 4-01 d.4. 0426-04 2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśniowanych (11.93*2+5.54*2)*3.20-1.5*2.2*2-0.9*2.05-1.15*1.9*5+0.64*2.2*4+0.64*2.05*2+1.5*0.64*2+0.9*0.64	m ² m ²	 103.190	 103.190
				RAZEM	103.190
84	KNR-W 4-01 d.4. 0353-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.25*5	m m	 6.250	 6.250
				RAZEM	6.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-02 d.4. 2103-03 2	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 50 cm - parapety z konglomeratu 1.25*5	m m	6.250	
				RAZEM	6.250
86	KNR 4-01 d.4. 0323-04 2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. otwory po nawiewnikach okiennych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
87	KNR 4-01 d.4. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 92.483+(1.9*2+1.15)*0.4*5+0.64*4*2.2+1.5*2*0.64+0.9*0.64+2.05*0.64*2	m ² m ²	113.135	
				RAZEM	113.135
88	KNR 2-02 d.4. 0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 113.135	m ² m ²	113.135	
				RAZEM	113.135
89	KNR 2-02 d.4. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 9.90	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
90	KNR 0-23 d.4. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłóży pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 103.190-0.5*3.20*2	m ² m ²	99.990	
				RAZEM	99.990
91	KNR 2-02 d.4. 1514-01 2	Tapetowanie ścian na gotowym podłóży tapetą gładką lub tłoczoną 99.99	m ² m ²	99.990	
				RAZEM	99.990
92	KNR 2-02 d.4. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 0.5*3.50*2	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
93	KNR 4-01 d.4. 0429-06 2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 65.31	m ² m ²	65.310	
				RAZEM	65.310
94	NNRNKB d.4. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm sufit modułowy 60x60 np płyty ecofon master D 65.31	m ² m ²	65.310	
				RAZEM	65.310
95	KNR 2-02 d.4. 2004-02 2	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 obudowa komina i rury (0.6+0.2)*3.2	m ² m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
5		Stolarka drzwiowa i żaluzje parter			
96	d.5 kalk. własna	Montaż żaluzji aluminiowych sterowane ręcznie o szerokości lamelki 50 mm, np oznaczone symbolem AE50-170P firmy „ŻALUZJE 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR 4-01 d.5 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 0.9*2.05*10+0.8*2.05*2+1.5*2.05*3	m ² m ²	30.955	
				RAZEM	30.955
98	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 0.9*2.05*1+1.0*2.1*1+0.8*2.05*2	m ² m ²	7.225	
				RAZEM	7.225
99	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05*5	m ² m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
100	KNR 2-02 d.5 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - drzwi antywłamaniowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.05*3	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
101	KNR-W 2-02 d.5 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.5*2.05*3	m ²		
			m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
102	KNNR 2 d.5 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane	m ²		
		14.605	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
103	KNNR 2 d.5 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
104	KNNR 2 d.5 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych szer. 150 cm	m ²		
		9.225	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
105	KNR-W 2-02 d.5 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 ościeżnice do drzwi antywłamaniowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Hol, klatka schodowa i pokój socjalny na I piętrze			
6.1		Posadzki hol, klatka i pokój socjalny I piętro			
106	KNR 4-04 d.6 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.73*4.44+2.73*1.35	m ²	15.807	
				RAZEM	15.807
107	KNR 4-04 d.6 0301-01 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm	m ³		
		15.807*0.03	m ³	0.474	
				RAZEM	0.474
108	NNRNKB d.6 202 1134-01 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome wykonanie warstwy wstecznej w na płytkach gresowych np preparat Keragrip Eco firmy Kerakoll 8.36*1.47+0.47*1.2+0.47*1.2+2.48*4.49+1.49*7.44+4.2*3.10	m ²		
			m ²	48.658	
				RAZEM	48.658
109	KNR 4-01 d.6 0804-08 1	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		2.73*4.44*2+0.15*4+0.64*2+1.12*2+8.36*2+1.47+0.12+0.15+0.99*2+11.93*2+4.2*2+3.4+2.95+1.8+2.17+1.02*2+2.73-0.9*12-1.2	m	84.152	
				RAZEM	84.152
110	NNRNKB d.6 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zrównanie wysokości stopni biegu schodowego i części holu przy klatce schodowej 15.807+3.4*1.27+2.95*1.27+1.12*2.73+1.02*2.73	m ²		
			m ²	29.714	
				RAZEM	29.714
111	NNRNKB d.6 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 15.807+48.658+1.12*2.73+1.02*2.73	m ²		
			m ²	70.307	
				RAZEM	70.307
112	NNRNKB d.6 202 2810-05 1	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		2.95*1.27+3.7*1.27	m ²	8.446	
				RAZEM	8.446
113	NNRNKB d.6 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		84.152	m	84.152	
				RAZEM	84.152
6.2		Ściany i sufity hol, klatka i pokój socjalny I piętro			
114	KSNR 3 d.6 0306-02 2	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej wykucie okienek	m ²		
		0.6*0.85*2	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	NNRNKB d.6. 202 1023-04 2	(z.II) okna podawcze otwierane pionowo jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. do 0.8 m2 szklenie szkłem bezpiecznym z wbudowanym podajnikiem 0.6*0.85*2	m ²		
			m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
116	KNR 2-02 d.6. 2103-02 2	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 30 cm 1.25*2	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
117	KNR 4-01 d.6. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.49*3.75-2.05*0.9	m ²		
			m ²	3.743	
				RAZEM	3.743
118	KNR 2-02 d.6. 0121-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 3.10*2.9-0.9*2.05	m ²		
			m ²	7.145	
				RAZEM	7.145
119	KNR 2-02 d.6. 0121-02 2 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.2x6cm zamurowanie otworów drzwiowych 0.9*2.06*2	m ²		
			m ²	3.708	
				RAZEM	3.708
120	KNR 2-02 d.6. 0126-01 2	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 2-02 d.6. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.2	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
122	KNR 0-17 d.6. 2609-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie powierzchni ścian piwnicznych 3.8*2.73-1.9*1.15	m ²		
			m ²	8.189	
				RAZEM	8.189
123	KNR 0-17 d.6. 2609-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 8.189	m ²		
			m ²	8.189	
				RAZEM	8.189
124	KNR 0-17 d.6. 2609-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży (1.9*2+1.15)*0.25	m ²		
			m ²	1.238	
				RAZEM	1.238
125	KNR 0-17 d.6. 2609-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 1.238	m ²		
			m ²	1.238	
				RAZEM	1.238
126	KNR 4-01 d.6. 0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
127	KNR 4-01 d.6. 0710-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
128	KNR 4-01 d.6. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 5.74*2.8*2+(8.36*2+1.42*2+2.48+0.99+11.93*2+4.20*2+1.49)*2.78+(4.44*2+2.73)*3.71+1.35*2*2.68+4.44*1.8*0.5*2-0.9*2.05*6-0.9*2.1*2-0.9*2.15*3-1.2*2.5*4-40+0.47*2.5*4+0.47*1.2*2+2.5*0.64*3	m ²		
			m ²	186.267	
				RAZEM	186.267
129	KNR 4-01 d.6. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.46*1.27+4.05*1.27	m ²	9.538	
				RAZEM	9.538
130	NNRNKB d.6. 202 0841-01 2 analogia	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach wykonanie warstwy podkładowej z tynku maszynowego na ścianach - wyrównanie powierzchni ścian klatki schodowej 5.74*2.8*2+4.11*4.44*2+1.8*4.44*0.5*2+(5.59+0.99)*2.78-0.9*2.10*2	m ²		
			m ²	91.145	
				RAZEM	91.145
131	KNR 2-02 d.6. 0815-06 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		9.538	m ²	9.538	
				RAZEM	9.538
132	KNR 2-02 d.6. 0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		186.267+40+8.189-91.145+1.238+3.10*2*2.78-0.9*2.05-0.9*2.10*2	m ²	156.160	
				RAZEM	156.160
133	KNR 0-23 d.6. 0933-01 2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej klatka schodowa+ściana korytarz	m ²		
		91.145	m ²	91.145	
				RAZEM	91.145
134	KNR-W 2-02 d.6. 0846-01 2 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - tynk mozaikowy klatka schodowa	m ²		
		91.145	m ²	91.145	
				RAZEM	91.145
135	KNR 2-02 d.6. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(8.36*2+1.42*2+2.48+11.93*2-5.59-0.99+4.2*2+1.49+3.10*2)*1.48-12*0.9*0.63-1.2*2*1.08+1.35*1.38*2-1.2*1.08*2*2+0.47*0.38*4+0.47*1.2*2+8.189+1.238+2.73*3.71+0.64*2.5*2+2.5*0.64	m ²	97.351	
				RAZEM	97.351
136	KNR 0-23 d.6. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		(8.36*2+1.42*2+2.48+11.93*2-5.59-0.99+4.2*2+1.49+3.10*2)*1.3-0.9*10*1.3-1.2*1.3*2	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
137	KNR 2-02 d.6. 1514-01 2	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		57.213	m ²	57.213	
				RAZEM	57.213
138	d.6. 2	Mocowanie listwy polistyrenowej np WD3 wg firmy NMC.	m ²		
		(8.36*2+1.42*2+2.48+11.93*2-5.59-0.99+4.2*2+1.49+3.10*2)-0.9*12-1.2*2	m ²	42.210	
				RAZEM	42.210
139	KNR 4-01 d.6. 0429-06 2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		4.8*2.73	m ²	13.104	
				RAZEM	13.104
140	KNR 2-02 d.6. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm	m ²		
		13.104	m ²	13.104	
				RAZEM	13.104
141	KNR AT-09 d.6. 0102-04 2 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m montaż paroizolacji	m ²		
		13.104	m ²	13.104	
				RAZEM	13.104
142	KNR 2-02 d.6. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		1.17*2.73+2.73*1.65+4.8*2.73	m ²	20.803	
				RAZEM	20.803
143	KNR 2-02 d.6. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		20.803	m ²	20.803	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.803
144	NNRNKB d.6. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm sufit modułowy 60x60 np płyty sufitowa AMF TERMOFON biały 5.74*2.73+1.47*8.36+2.48*4.49+7.44*1.49+3.1*4.2	m ² m ²	 63.200	
				RAZEM	63.200
6.3		Balustrada schodowa I piętro			
145	KNR 4-04 d.6. 0804-01 3	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 8.97	m m	 8.970	
				RAZEM	8.970
146	KNR-W 2-02 d.6. 1207-04 3 analogia	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg balustrda stalowa kuta z elementów typowych z pochwytem drewnianym 8.97	m m	 8.970	
				RAZEM	8.970
147	KNR 4-04 d.6. 0804-01 3 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji rozbiórka kraty okiennej 1.3	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
148	KNR-W 2-02 d.6. 1209-04 3 analogia	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym 1.3	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
7		Łazienki I piętro			
7.1		Posadzki łazienki I piętro			
149	KSNR 8 d.7. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 4-04 d.7. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.05*3.17+3.17*2.10	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
151	NNRNKB d.7. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - zrównanie wysokości 13.156	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
152	NNRNKB d.7. 202 2805-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 13.156	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
7.2		Ściany i sufity łazienki I piętro			
153	KSNR 8 d.7. 0225-03 2	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
154	KSNR 8 d.7. 0225-06 2	Demontaż pisuaru porcelanowego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 4-01 d.7. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.05*4+3.17*2+2.10*4+3.17*2)*1.3-0.9*1.3*4	m ² m ²	 33.384	
				RAZEM	33.384
156	KNR 4-01 d.7. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.45*3.75	m ² m ²	 12.938	
				RAZEM	12.938
157	KNR-W 4-01 d.7. 0353-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.25*2	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 2-02 d.7. 0120-01 2	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. 1.12*3.75+2.10*3.75	m ² m ²	 12.075	
				RAZEM	12.075
159	KNR 2-02 d.7. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1,2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
160	KNR 4-01 d.7. 0715-01 2	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 uzupełnienie ścian po skuciu glazury 33.384	m ² m ²	 33.384	
				RAZEM	33.384
161	KNR-W 4-01 d.7. 0708-02 2	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (1.9*2+1.15)*2*0.25	m m	 2.475	
				RAZEM	2.475
162	KNR 4-01 d.7. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.10*4+3.17*4+2.05*2)*1.7-0.75-1.15*1.9*2*0.9*4	m ² m ²	 26.324	
				RAZEM	26.324
163	KNR 0-23 d.7. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (1.95*2+1.12*2+2.05*4+2.10*6+0.85*2+1.0*2+1.12*2)*3-2.05*0.8*6-2.05*0.9*2-1.15*1.9+(1.15+1.9*2)*0.25	m ² m ²	 84.163	
				RAZEM	84.163
164	KNR 2-02 d.7. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 85.11	m ² m ²	 85.110	
				RAZEM	85.110
165	KNR 2-02 d.7. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 3.17*2.05+2.10*3.17	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
166	KNR 2-02 d.7. 2011-04 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt 13.156	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
167	KNR 2-02 d.7. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 13.156	m ² m ²	 13.156	
				RAZEM	13.156
168	d.7. kalk. własna 2	Wyłożenie okien łazienkowych folią matową do wys min.2,0m 2.53	m ² m ²	 2.530	
				RAZEM	2.530
169	KNR 2-02 d.7. 2010-04 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 30 cm 1.95*3.0+1.0*3.0	m ² m ²	 8.850	
				RAZEM	8.850
8		Stolarka drzwiowa I piętro			
170	KNR 4-01 d.8 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.05*0.9*6+0.9*2.10*2+0.9*2.15*2+0.8*2.05*3	m ² m ²	 23.640	
				RAZEM	23.640
171	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe 2.05*0.9*2+0.8*2.05*3	m ² m ²	 8.610	
				RAZEM	8.610
172	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.05*0.9*3+0.9*2.1*2+0.9*2.15*3	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173	KNR-W 2-02 d.8 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 1.49*2.05	m ² m ²	3.055	
				RAZEM	3.055
174	KNNR 2 d.8 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane 16.125	m ² m ²	16.125	
				RAZEM	16.125
175	KNNR 2 d.8 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane 7.530	m ² m ²	7.530	
				RAZEM	7.530
176	KNR 2-02 d.8 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - drzwi antywłamaniowe 0.9*2.05*1	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
177	KNR-W 2-02 d.8 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 ościeżnice do drzwi antywłamaniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Hol na II piętrze			
9.1		Posadzki hol II piętro			
178	KNR 4-04 d.9. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 19.37*2.22	m ² m ²	43.001	
				RAZEM	43.001
179	KNR 4-01 d.9. 0804-08 1	Zerwanie cokołka cementowego 19.37*2+2.22*2-0.9*9-2.73	m m	32.350	
				RAZEM	32.350
180	NNRNKB d.9. 202 2808-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 43.01	m ² m ²	43.010	
				RAZEM	43.010
181	NNRNKB d.9. 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 32.35	m m	32.350	
				RAZEM	32.350
182	d.9. kalk. własna 1	Montaż listew progowych stalowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9.2		Ściany i sufity hol II piętro			
183	KNR 4-01 d.9. 0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
184	KNR 4-01 d.9. 0710-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
185	KNR 4-01 d.9. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (19.37*2+2.22*2)*2.20-0.9*2.05*9-2.73*2.2-15	m ² m ²	57.385	
				RAZEM	57.385
186	KNR 4-01 d.9. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.46*1.27+4.05*1.27	m ² m ²	9.538	
				RAZEM	9.538
187	KNR 2-02 d.9. 0815-04 2	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (19.37*2+2.22*2)*2.08-0.9*1.93*9-2.73*2.08	m ² m ²	68.503	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68.503
188	KNR 2-02 d.9. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (19.37*2+2.22*2)*0.78-0.9*0.63*9-2.73*0.78	m ² m ²	 26.448	 26.448
				RAZEM	26.448
189	KNR 0-23 d.9. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłóży pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (19.37*2+2.22*2)*1.3-0.9*1.30*9-2.73*1.3	m ² m ²	 42.055	 42.055
				RAZEM	42.055
190	KNR 2-02 d.9. 1514-01 2	Tapetowanie ścian na gotowym podłóży tapetą gładką lub tłoczoną 42.055	m ² m ²	 42.055	 42.055
				RAZEM	42.055
191	d.9. 2	Mocowanie listwy polistyrenowej np WD3 wg firmy NMC. 32.35	m ² m ²	 32.350	 32.350
				RAZEM	32.350
192	KNR 4-01 d.9. 0429-06 2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 43.01	m ² m ²	 43.010	 43.010
				RAZEM	43.010
193	KNR 2-02 d.9. 0613-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 43.01	m ² m ²	 43.010	 43.010
				RAZEM	43.010
194	KNR AT-09 d.9. 0102-04 2 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m montaż paroizolacji 43.01	m ² m ²	 43.010	 43.010
				RAZEM	43.010
195	KNR 4-01 d.9. 0410-05 2 analogia	Wymiana podsufitki z płyt wiórowo-cementowych o grub. 3 cm wymiana podsufitki na płyty osb 43.01	m ² m ²	 43.010	 43.010
				RAZEM	43.010
196	NNRNKB d.9. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm sufit modułowy 60x60 np płyty sufitowa AMF TERMOFON biały 43.01	m ² m ²	 43.010	 43.010
				RAZEM	43.010
9.3		Stolarka drzwiowa II piętro			
197	KNR 4-01 d.9. 0354-05 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.05*0.9*2+0.9*2.10*6+0.9*2.15*1	m ² m ²	 16.965	 16.965
				RAZEM	16.965
198	KNR-W 2-02 d.9. 1022-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.05*0.9*2+0.9*2.1*6+0.9*2.15*1	m ² m ²	 16.965	 16.965
				RAZEM	16.965
199	KNNR 2 d.9. 1104-02 3 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane 5.625	m ² m ²	 5.625	 5.625
				RAZEM	5.625
200	KNNR 2 d.9. 1104-02 3 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych ościeżnice regulowane 11.34	m ² m ²	 11.340	 11.340
				RAZEM	11.340
10		Biały montaż i wyposażenie łazienek			
10.1		Łazienki parter			
10.1		łazienka męska			
.1					
201	KNR 2-15 d.10 0221-02 .1.1 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Umywalka LAUFEN ścienna 550x380mm, z otworem na baterię na środku z kompletnie szklwionym systemem przelewowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
202	KNR-W 2-15 d.10 0230-05 .1.1	Postument porcelanowy do umywalk- półpostument nr 819951	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Laufen pro wc 360x530 mm z deską	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	KNR-W 2-15 d.10 0137-02 .1.1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Bateria umywalkowa jednouchwytowa, długość wylewki 140mm LAUFEN citypro	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNR 2-15 d.10 0225-02 .1.1	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.1 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.1 0101-01 analogia	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie element typu geberit duofix	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	kalk. własna d.10 .1.1	Suszarka elektryczna ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
209	kalk. własna d.10 .1.1	Uchwyt stalowy chromowany na papier toaletowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
210	kalk. własna d.10 .1.1	Lustro	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10.1		Łazienka damska/dla niepełnosprawnych			
.2					
211	KNR 2-15 d.10 0221-02 .1.2 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Umywalka roca ścienna 640x550mm, z otworem na baterię na środku z kompletnym syfonem podtynkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miska podwieszana o/pionowy 700mm ROCA Deska WC z Duroplastu z wycięciem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR-W 2-15 d.10 0137-02 .1.2 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - Bateria umywalkowa jednouchwytowa,z uchwytem lekarskim ROCA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.2 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR 2-15/ d.10 GEBERIT .1.2 0101-01 analogia	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie element typu geberit duofix	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216	kalk. własna	Suszarka elektryczna ze stali nierdzewnej	szt		
d.10	.1.2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
217	kalk. własna	Uchwyt stalowy chromowany na papier toaletowy	kpl		
d.10	.1.2	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
218	kalk. własna	Lustro	szt		
d.10	.1.2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
219	kalk. własna	Uchwyt ścienny stały do montażu przy wc i umywalce 600 mm ze stelażem	szt		
d.10	.1.2	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
220	kalk. własna	Uchwyt ścienny uchylny do montażu przy wc i umywalce 600 mm ze stelażem	szt		
d.10	.1.2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2		łazienki piętro			
10.2		łazienka męska			
.1					
221	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Umywalka LAUFEN ścienna 550x380mm, z otworem na baterię na środku z kompletnie szklwionym systemem przelewowym	szt.		
d.10	0221-02	1	szt.	1.000	
.2.1	analogia				
				RAZEM	1.000
222	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk- pópostument nr 819951	kpl.		
d.10	0230-05	1	kpl.	1.000	
.2.1					
				RAZEM	1.000
223	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Laufen pro wc 360x530 mm z deską	kpl.		
d.10	GEBERIT	1	kpl.	1.000	
.2.1	0104-01				
				RAZEM	1.000
224	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Bateria umywalkowa jednouchwytyowa, długość wylewki 140mm LAUFEN citypro	szt.		
d.10	0137-02	1	szt.	1.000	
.2.1					
				RAZEM	1.000
225	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.10	0225-02	1	kpl.	1.000	
.2.1					
				RAZEM	1.000
226	KNR 2-15/	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		
d.10	GEBERIT	1	kpl.	1.000	
.2.1	0105-01				
				RAZEM	1.000
227	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie element typu geberit duofix	kpl.		
d.10	GEBERIT	1	kpl.	1.000	
.2.1	0101-01				
	analogia				
				RAZEM	1.000
228	kalk. własna	Suszarka elektryczna ze stali nierdzewnej	szt		
d.10	.2.1	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
229	kalk. własna	Uchwyt stalowy chromowany na papier toaletowy	kpl		
d.10	.2.1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	kalk. własna	Lustro	szt		
d.10					
.2.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2		łazienka damska			
.2					
231	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Umywalka LAUFEN ścienna 550x380mm, z otworem na baterię na środku z kompletnie szklwionym systemem przelewowym	szt.		
d.10	0221-02				
.2.2	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalek- półpostument nr 819951	kpl.		
d.10	0230-05				
.2.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
233	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Laufen pro wc 360x530 mm z deską	kpl.		
d.10	GEBERIT				
.2.2	0104-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Bateria umywalkowa jednouchwytowa, długość wylewki 140mm LAUFEN citypro	szt.		
d.10	0137-02				
.2.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
235	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie element typu geberit duofix	kpl.		
d.10	GEBERIT				
.2.2	0101-01	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
236	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie element typu geberit duofix	kpl.		
d.10	GEBERIT				
.2.2	0101-03	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
237	kalk. własna	Suszarka elektryczna ze stali nierdzewnej	szt		
d.10					
.2.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
238	kalk. własna	Uchwyt stalowy chromowany na papier toaletowy	kpl		
d.10					
.2.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
239	kalk. własna	Lustro	szt		
d.10					
.2.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wyposażenie mblowe			
11.1		Korytarze			
240	kalk. własna	Stolik okrągły	szt		
d.11					
.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
241	kalk. własna	Krzesło tapicerowane	szt		
d.11					
.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
242	kalk. własna	Stolik socjalny	szt		
d.11					
.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
243	kalk. własna	Krzesło z siedziskiem z elastycznego tworzywa	szt		
d.11					
.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
11.2		Sala konferencyjna			
244		Mównica	szt		
d.11	kalk. własna				
.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
245		Stół konferencyjny dł. 200 cm	szt		
d.11	kalk. własna				
.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
246		Stół konferencyjny dł. 160 cm	szt		
d.11	kalk. własna				
.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
247		Krzesło konferencyjne	szt		
d.11	kalk. własna				
.2		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
248		Krzesło konferencyjne z odkładanym blatem	szt		
d.11	kalk. własna				
.2		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000